

PentaKoszt

STUDIO PROJEKTOWE
PROJEKT-SERWIS
80-180 GDANSK UL ORLAT LWOWSKICH 16.

PRZEDMIAR ROBÓT UST1Z

NR ZLECENIA : PRZED.ROBÓT 45300000-0;45315700-5;45310000-3;45311000-0;45311200-2

OBIEKT : BUDYNEK MORSKIEJ STACJI RATOWNICTWA I ZAPŁ. LOGIST-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADRES : BUDYNEK BIUROWY -USTKA TEREN PORTU DZ. NR 1560/84

RODZAJ ROBOT: ENERGETYCZNE-ZASILANIE KABLOWE NN;OSWIETL.TERENU;WYMIANA INSTALACJI ELEKTR.

INWESTOR : MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA GDYNIA UL HRYNIEWICKIEGO 10

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: NA PODST. PRZEDMIARU KOSZTORYSANTA W. MOTYKA - K. PUROWSKI 2008.08.31

PODSTAWA NORMY : KNRY, KNNRY, KSNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Element 1 OPRAWY OSWIETLENIOWE 45310000-3;45311200-2

1.	0508-0502 KNR	10	PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA 4 KOLKACH KOTWIACYCH	KPL	126,000		
2.	0508-0820 KNR	01	KOMPLETOWANIE OPRAW SWIETLOWKOWYCH OPRAWA DO 120W	SZT	126,000		
3.	0508-0512 KNR	01	MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z PODLACZENIEM OPRAWY SWIETLOWKOWE NA PODWIESZANYCH SUFITACH CANLUX A 418 CO	SZT	9,000		
4.	0508-0504 KNR	01	MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH ZAROWYCH Z PODLACZENIEM OPRAWA ZWIESZAKOWA INA 3X15W	SZT	2,000		
5.	0508-0511 KNR	05	MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA DL 203 2X18W-30; DL202 2X18W-21;TORNADO 2X18-1	SZT	52,000		
6.	0508-0511 KNR	13	MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. TORNADO 2X36W-25;QUADRO 2X24W-34;PLAFON.CL-360 2X26W-2;PLAFONIERA ZEWN.-2	SZT	63,000		
7.	0508-0511 KNR	05	MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD AWARTJNY 3 GODZ.	SZT	10,000		

Razem element 1

